

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO - COMPARATIVO

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA							
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA							
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 10 CAMAS Y UN AISLADO SEGUN DOCUMENTO TECNICO DE MAYO DEL 2020 PRESENTADO A MINSALUD							
SECTORIZACION SEGUN DOCUMENTO TECNICO	AREAS DOCUMENTO TECNICO			AREAS DISEÑO ARQUITECTONICO			NOTAS:
	Cantidad	M2/unidad	Subtotal	Cantidad	M2/unidad	Subtotal	
AREA ADMINISTRATIVA UCI							
Control e informacion	1	5	5	1	3,2	3,2	m2 promedio m2 c/wc promedio
Sala de informacion a pacientes	1	10	10	1	4,79	4,79	
Filtro acceso talento humano y visitantes	1	6	6	1	4,66	4,66	
Espera visitantes capacidad 15 personas	1	18	18	1	22,82	22,82	
Servicios sanitarios sala de espera	2	4	8	2	2,65	5,3	
Aseo	1	3,5	3,5	1	0,9	0,9	
Servicio sanitario vestier visitantes	1	8,4	8,4	1	2,04	2,04	
Servicio sanitario vestier personal	2	3,22	6,44	2	7,96	15,92	
Servicio sanitario personal administrativo	0			2	1,94	3,88	
Estar de personal	1	14	14	1	6,84	6,84	
Oficina Jefe UCI con servicio sanitario	1	14	14	1	5,67	5,67	
Telemedicina	0			1	3,11	3,11	
AREA DE HOSPITALIZACION UCI							
Transferencia de camillas filtro de ingreso pacientes	0			1	8,42	8,42	
Camilla y silla de ruedas	0			1	2,62	2,62	
Coordinacion y junta medica	1	14	14	1	6,15	6,15	
Cubiculos UCI de 12 m2 c/u	10	12	120	10	12	120	
Lavamanos manos libres cubiculos UCI				8	0,26	2,08	
Cubiculo UCI aislado con esclusa ingreso	1	16	16	1	13,1	13,1	
Lavado de patos exclusivo cubiculo aislado				1	2,61	2,61	
Baños pacientes	2	5,2	10,4	2	3,1	6,2	
Baños cubiculos	2	3,92	7,84	1	3,07	3,07	
Estacion de enfermeras							
Control y monitoreo pacientes	1	20,24	20,24	1	20,59	20,59	
Trabajo sucio	1	3,5	3,5	1	1,59	1,59	
Trabajo limpio	1	3,5	3,5	1	2,71	2,71	
Deposito de medicamentos	1	6,5	6,5	1	2,57	2,57	
Ropa Limpia	1	3	3	1	2,63	2,63	
AREA DE ASEO Y LIMPIEZA UCI							Con ropa limpia Con trabajo sucio aseo adicional
Material esteril	1	3	3	1	2,65	2,65	
Lavado de patos	1	3,5	3,5	1	1,59	1,59	
Cuarto de aseo	1	3,5	3,5	2	1,39	2,78	
Deposito de ropa sucia	1	3	3	1	2,54	2,54	
Lavado (y desinfeccion)de equipos	1	4	4	1	2,65	2,65	
AREA DE DESCANSO DE PERSONAL MEDICO UCI							0
Descanso de enfermeras de turno	1	12	12	1	6,28	6,28	
Dormitorio medicos de turno con sanitario y ducha	1	12	12	1	6,06	6,06	
Deposito de equipos	1	12	12	1	2,18	2,18	
Sala de estar de personal	1	14	14	2	4,51	9,02	
AREA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS UCI							2,83
Residuos transitorios de desechos hospitalarios	1	4	4	1	2,83	2,83	
AREA TECNICA UCI							7,11
Cuarto tecnico	1	14	14	1	7,11	7,11	
SUBTOTAL AREA			383,32			319,16	60%
Circulaciones y muros 40%	40%		153,33				
Circulacion de visitas						56,69	10%
Circulacion de cuidado medico abastec y desabastac						102,09	20%
Muros, puertas, ventanas y estructura						58,71	10%
TOTAL AREA			536,65			536,65	100%
NOTAS ACLARATORIAS.							
<p>Las circulaciones y la estructura suman el 40% del area. Teniendo en cuenta que el corredor de visitas diseñado en forma separada , representa un 10% mas de area. Esta ventaja funcional es la generadora del incremento del area.</p> <p>El cubiculo de aislado no tiene acceso a las visitas. Se puede realizar comunicación con el aislado a traves de imagen y audio asistido en la sala de informacion a familiares Las visitas se realizaran a traves de digiturnos utilizando el filtro de ingreso y de salida de visitantes con el fin de no permitir el ingreso y la salida simultanea de visitantes a cubiculos</p> <p>En la solucion de la UCI se ha planteado vestidores y servicios sanitarios con ducha para el personal hombres mujeres El personal administrativo está complementado con servicios sanitarios para hombres y mujeres.</p>							

En el Diseño Arquitectónico se ha incrementado un cubículo UCI .